

工事概要書

1. 施設概要

- (1) 施設名称：中間・遠賀リサイクルプラザ
- (2) 施設住所：中間市大字垣生1300番地
- (3) 施設用途：一般廃棄物再資源化施設
- (4) 建物名称：計量棟(平成13年3月竣工)
プラスチック製容器包装ストックヤード棟(平成19年3月竣工)

2. 工事概要

- (1) 工事名称 プラスチック製容器包装ストックヤード・計量棟建屋外部改修工事

- (2) 工事対象建物

- a) プラ棟
主要構造：鉄骨造
階数：地上2階建て
延床面積：986.75㎡
屋根：折板葺きH=85（ガルバリウム鋼板t=0.8）
外壁：上部（ALC横張り）、下部（コンクリート打放）

- b) 計量棟
主要構造：鉄骨造
階数：地上1階建て
延床面積：97.36㎡
屋根：特殊瓦棒葺き

総延床面積：1,084.11㎡

- (3) 工期 5カ月を予定

- (4) 工事内容

- a) プラ棟

- ・屋根の改修：塗装の塗替え
- ・外壁の改修：塗装の塗替え(ALC版)
：クラック補修の上、塗装の塗替え(RC打放し(腰壁部))
：シーリング打替え
- ・建具の改修：シーリング打替え(建具廻り)
：塗装の塗替え(スチールドア・シャッター)
- ・その他改修：塗装の塗替え(樋・ガードパイプ・設備ボックスなど)

- b) 計量棟

- ・屋根の改修：塗膜防水、塗装の塗替え
- ・天井の改修：塗装の塗替え
：照明器具撤去部補修
- ・その他改修：塗装の塗替え(既存柱型・既存根巻・樋・既存操作盤など)
- ・電気設備の改修：既存照明器具の撤去